

**ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

(συμπληρώνεται από τον προϊστάμενο ΤΥ)

Τίτλος εργασιών (περιγράψτε συνοπτικά) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ

Αφορά το τμήμα/ δομή/ κτίριο ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ", ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 52

α/α	ΥΠΗΡΕΣΙΑ (αναλυτική περιγραφή) ¹	ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ² (αιτιολογήστε)
	Για την αποκατάσταση της μόνωσης σε σημείο της ταρατσας του κτιρίου επί της οδού Γιαννιτσών 52, από το οποίο τρέχουν νερά μέσα στο κτίριο, απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες: - Αποξήλωση των στρώσεων της προβληματικής υφιστάμενης μόνωσης. - Καθαρισμός από υπολείμματα κονιαμάτων, λάσπες, χώματα, σαθρά υλικά προηγούμενων επιστρώσεων, σκόνες και άλλα ξένα και φερτά υλικά. - Έλεγχος για υπάρχουσες ρωγμές στο σημείο και επισκευή με ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα - Διόρθωση κλίσεων με εφαρμογή επίστρωσης περλομπετόν. - Εφαρμογή δύο στρώσεων ελαστομερούς πολυουρεθανικού υλικού σε ικανή ποσότητα για την παροχή απόλυτης στεγανοποίησης. - Απομάκρυνση, μεταφορά των μάζων και εναπόθεση τους σε νόμιμο αδειοδοτούμενο χώρο. - Οι ποσότητες / διαστάσεις που αναγράφονται είναι ενδεικτικές, γι' αυτό οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πριν την υποβολή των προσφορών τους είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν το χώρο για την πραγματοποίηση των δικών τους προμετρήσεων, βάση των οποίων θα δοθούν οι προσφορές τους.	Στην ταρατσα του κτιρίου επί της οδού Γιαννιτσών 52, διαπιστώθηκαν φθορές στη μόνωση, σε συγκεκριμένο σημείο από το οποίο διαπερνούν τα όμβρια ύδατα και καταλήγουν στην οροφή των WC του ΠΕΘΕΑ "ΑΡΓΩ". Είναι απαραίτητη η άμεση αποκατάσταση των φθορών της μόνωσης καθώς δημιουργούνται προβλήματα υγρασίας, τα οποία επεκτείνονται με την πάροδο του χρόνου και σε άλλα σημεία. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ημερομηνία. 30-03-2021

Εγκριση για σκοπιμότητα

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Οικ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.....

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

(επισυνάπτονται οι προσφορές)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δρ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ Χ. ΒΛΑΧΒΕΝΣ

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (το πεδίο συμπληρώνεται από την διοικητική υπηρεσία)

1. Επισυνάψτε τεχνική έκθεση, μελέτη, σχέδια κατά περίπτωση

2. Θα πρέπει να καταγράφεται οπωσδήποτε η αιτιολόγηση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών από τα συνεργεία Τ.Υ