



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3^{ης} Υ.ΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**

**Γ. Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης**

Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Αρ. Πρωτ. 17276/24-8-21

- Γε. Διοικητική
- Αυ. Διοικητική
- Δ/νση Δ.Υ
- Υπ. Δ.Υ
- ΝοΤ
24/08/21

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληροφορίες: Α. Λουλούδης

☎ 2313 - 324372

☎ 2313 - 324359

e-mail: service@psychothes.gr

www.psychothes.gr

✉ Λαγκαδά 196 564 29 Σταυρούπολη

Θεσσαλονίκη: 24/8/21

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: Διοίκηση ΨΝΘ

Οικονομικές υπηρεσίες

**ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση αναβατορίου σκάλας για ΑΜΕΑ με κάθισμα
ΜΕΘΕΞΙΣ**

Σχετ: Αιτήματα ΜΕΘΕΞΙΣ

Επί σχετικών αιτημάτων του ΜΕΘΕΞΙΣ περί της εγκαταστάσεως αναβατορίου σκάλας για ΑΜΕΑ, σας καταθέτουμε προδιαγραφές για αναβατόριο με κάθισμα και εναλλακτικά με πλατφόρμα προς επιλογή α'ο τους ενδιαφερόμενους, αναλόγως των αναγκών τους και του προϋπολογισμού:

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αναβατορίου σκάλας με κάθισμα, εσωτερικού χώρου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ανεξάρτητη ατσάλινη κατασκευή, διπλής ράγας	
Ονομαστικό φορτίο	130-160 kg
Ταχύτητα	ενδεικτικά 0,1 m/s
Ισχύς	περίπου 0,5- 0,75 kW ή ανάλογη για το ανυψούμενο βάρος
Τροφοδοσία	230 V μονοφασικό, κίνηση μέσω μπαταρίας με σύστημα φόρτισης σε 2 σημεία και αντίστοιχη αντιηλεκτροπληξιακή προστασία
Μέγιστη διαδρομή	8-10 περίπου μ που καλύπτει το μήκος από το πλατύσκαλο της σκάλας στο ισόγειο έως την αντίστοιχη θέση στον 1ο όροφο του σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια με 2 στροφές 180°
κτιρίου	15-45°
Κλίση σκάλας	2 οπωσδήποτε, επιθυμητές πολλές στάσεις
Στάσεις	Αναδιπλούμενο, περιστρεφόμενο, ανατομικό (αυτόματη αναδίπλωση) με βραχίονες, ζώνη ασφαλείας και υποπόδιο
Κάθισμα	Κλειδί ασφαλείας για αποφυγή άσκοπης χρήσης
	Μηχανικό φρένο με διακόπτη παροχής ρεύματος σε περίπτωση αύξησης της ταχύτητας
	Με πλήρη τοποθέτηση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση με νέο πίνακα και οικοδομικές εργασίες που τυχόν θα απαιτηθούν

Οι διαστάσεις της κατασκευής θα είναι ανάλογες με το χώρο εγκατάστασης, τον οποίο θα επισκεφθεί απαραίτητα ο ανάδοχος για να προμετρήσει τις διαστάσεις του και να διαπιστώσει τις δυνατότητες με ευθύνη του

- Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον **επί ποινή αποκλεισμού**
- ISO 9001:2015, (ενδεχόμενα ISO 14001 2015 και ISO 45001 2018 κατασκευαστή, δηλαδή του εργοστασίου κατασκευής), πλήρες CE και πιστοποιητικό εξέτασης τύπου πχ για την οδηγία 95/16/EC, 2006/32/ΕΚ, πρότυπα EN 81-40 και κάθε άλλη εφαρμοζόμενη οδηγία ή πρότυπο

• Πιστοποίηση του αναδόχου για εργασίες εγκατάστασης παρόμοιων συστημάτων ISO 9001:2015 και ISO 45001:2018 επί ποινή αποκλεισμού

Ο ανάδοχος θα υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αμοιβή:

- 1) να αποκαταστήσει πλήρως τυχόν μικροφθορές που θα προκληθούν στην τοιχοποιία ή το δάπεδο ώστε η εγκατάσταση να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση χωρίς να διαφέρει από την πρότερη κατάσταση ως προς την αισθητική
- 2) να χρησιμοποιήσει μόνο δικό του εργατικό προσωπικό κάθε ειδικότητας που θα απαιτηθεί χωρίς συμμετοχή της οικείας τεχνικής υπηρεσίας
- 3) να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που ορίζει η νομοθεσία για την προστασία και ασφάλεια σε εργοτάξια κατά τη διάρκεια των εργασιών (αποκλειστική ευθύνη για εργατικά ατυχήματα) και να μεριμνά για την καθαριότητα του εργοταξίου του κάθε μέρα με τη λήξη της εργασίας
- 4) να εργαστεί σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο της δομής
- 5) να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες (προμήθεια και εγκατάσταση) με βάση την καλή τεχνική και πρακτική σε χρόνο 40 ημερολογιακών ημερών
- 6) να διαθέσει υλικά που να είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα
- 7) να επιβαρυνθεί με το κόστος και την τυπική εκτέλεση αδειοδότησης κάθε διαδικασίας που προκύπτει για την εκτέλεση των εργασιών (απομακρύνσεις υλικών, μηχανήματα έργου, κλπ)
- 8) Να συνεργαστεί με τον υπεύθυνο του κτιρίου

Ο ανελκυστήρας θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία και πιστοποιημένος.

Επίσης:

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον την τεχνική υπηρεσία για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε ημέρες αργίας.
2. Αν απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο λειτουργίας των υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτά θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να είναι ασφαλείς και να μη ενοχλούνται ασθενείς και προσωπικό.
3. Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία εκτός των χώρων (στους οποίους εκτελούνται εργασίες). Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων.
4. Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους της τεχνικής υπηρεσίας και της δομής για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα.
5. Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές εισοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης κοινού και προσωπικού θα πρέπει να είναι καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι και απόλυτα ασφαλείς για την απρόσκοπτη λειτουργία των κτιρίων .