



Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Αρ. Πρωτ. 24924/9-11-21

- Γε. Διοικητής
- Αν. Διοικητή
- Υπιννοσημια
- Νοτ
- Προμηθεύς
08/11/21

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3^{ης} Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**

Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τηλ. 2313 - 324372

Email: service@psychothes.gr

Λαγκαδά 196

ΤΚ 564 29, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη, 9-11-2021

Αρ. Πρωτ.

Προς: Οικονομικές Υπηρεσίες

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ- ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΡΤΕΡΕΣ (SALE 11 ασθενών)**

Σχετ: το με αριθμό 08090/ 27-10-21 δελτίο προμήθειας εξωσυμβατικών ειδών της μονάδας

Λόγω φθοράς και παλαιότητας, ένα συγκρότημα λέβητα- καυστήρα σε σαλέ στις Καρτερές χρήζει αντικατάστασης. Απαιτείται αντικατάσταση (προμήθεια και τοποθέτηση, προυπολογιζόμενης δαπάνης 2.200 ευρώ, με ΦΠΑ) σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΒΗΤΑ- ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ποσότητα 1

Δυναμικότητα: 35.000 Kcal/h περίπου

Πετρελαίου 3 διαδρομών με ενσωματωμένο καυστήρα

Πλήρης πιστοποίηση CE και ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018 του εργοστασίου κατασκευής και ISO 9001:2015 της εταιρείας που θα εγκαταστήσει το συγκρότημα

Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ περίπου 80X50X100 (θα γίνει οπωσδήποτε προμέτρηση από τον υποψήφιο ανάδοχο του χώρου που θα τοποθετηθεί **επί ποινή αποκλεισμού**)

Καπνοδόχος με διάμετρο περίπου 125 χλ

Τάση λειτουργίας 220 V

Πίεση δοκιμής 6 bar

Θερμοκρασία λειτουργίας 90 C

Αθόρυβη και ασφαλής λειτουργία

Απόδοση 90%

Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός

Κυκλοφορητής 3 ταχυτήτων

Δοχείο διαστολής

Παρελκόμενα (βάνες κλπ)

Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar

Πίνακας οργάνων (γενικός διακόπτης, θερμόμετρο, θερμοστάτη καυστήρα, θερμοστάτη κυκλοφορητή, ενδεικτικό κυκλοφορητή και μπλοκάρισμα κυκλοφορητή)

Κατασκευή από χάλυβα ST 37-2 κατάλληλου πάχους

Να δοθεί αριθμός εγκρίσεως ΕΛΟΤ ή άλλος ισοδύναμος

Εγγύηση 5 ετών τουλάχιστον

Ανταλλακτικά για 10 χρόνια

Φυλλάδιο οδηγιών στα ελληνικά

Αποξήλωση παλαιού λέβητα και απόθεσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Θ.Κ. Καρτερών

Πλήρης μεταφορά και εγκατάσταση στην Θ.Κ. Καρτερών και σύνδεση στο δίκτυο του Σαλέ καθώς και

πλήρης ηλεκτρολογική σύνδεση

Ο λέβητας θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Msc, Δ/ντής ΤΥ