

**ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

(συμπληρώνεται από τον προϊστάμενο ΤΥ)

Τίτλος εργασιών (περιγράψτε συνοπτικά) **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ**

Αφορά το τμήμα/ δομή/ κτίριο **ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ**

α/α	ΥΠΗΡΕΣΙΑ (αναλυτική περιγραφή) ¹	ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ² (αιτιολογήστε)
	Εργασίες κατασκευής τοιχοπετάσματος με ηχομόνωση επιφάνειας περίπου 18m² στο γραφείο της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων στο κτίριο Διοίκησης του ΨΝΘ : - Καθαίρεση του υφιστάμενου χωρίσματος - Τοποθέτηση χωρίσματος με αμφίπλευρη επένδυση διπλής, κοινής γυψοσανίδας, εκατέρωθεν μεταλλικού, γαλβανισμένου, στραντζαριστού σκελετού, σχήματος Π, συνολικού πάχους 12.5cm. Ο σκελετός θα περιλαμβάνει οριζόντια στοιχεία στο δάπεδο και την οροφή (στρωτήρες διαστ. 75x40 mm) και κατακόρυφα (ορθοστάτες διαστ. 75x50 mm) που θα τοποθετούνται ανά 60cm. Ο σκελετός θα στηρίζεται στο δάπεδο και στην οροφή με μεταλλικά ελάσματα. Οι ορθοστάτες θα πρέπει να είναι ενιαίοι σε όλο το ύψος τους χωρίς ενδιάμεσες συνδέσεις. Οι γυψοσανίδες βιδώνονται στο σκελετό ανά 40cm. Μεταξύ των γυψοσανίδων θα τοποθετηθεί μόνωση πάχους 5cm από πετροβάμβακα βαρέως τύπου (40kg/m³) και θα στερεώνεται στα διάκενα του σκελετού μεταξύ των ορθοστατών. - Όλες οι επιφάνειες του διαχωριστικού τοίχου, θα σπατουλαριστούν με κατάλληλο στόκο σπατουλαρίσματος. Θα τριφτούν οι γυψοσανίδες για επίτευξη λείας επιφάνειας. Μετά οι επιφάνειες των τοίχων θα καθαριστούν από τις σκόνες και θα περαστούν μια στρώση αστάρι νερού. Θα ακολουθήσουν δυο τουλάχιστον στρώσεις βαφής με πλαστικό χρώμα. - Τοποθέτηση μονόφυλλης ξύλινης πόρτας εσωτερικού χώρου Laminate, διαστάσεων περίπου 0,80x2,20m, με την κάσα, χωνευτή κλειδαριά, χειρολαβές.. - Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου, τα οποία θα είναι άριστης ποιότητας, η εργασία για κατασκευή, μεταφορά, τοποθέτηση, πλήρως περαιωμένη - Αποκατάσταση όλων εν γένει των μερεμετιών που ενδεχομένως δημιουργηθούν κατά τις εργασίες. - Απομάκρυνση, φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε νόμιμο αδειοδοτούμενο χώρο. - Οι ποσότητες / διαστάσεις που αναγράφονται είναι ενδεικτικές, γι' αυτό οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πριν την υποβολή των προσφορών τους είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν το	Κατασκευή τοιχοπετάσματος από γυψοσανίδα με εσωτερική ηχομόνωση μεταξύ του γραφείου της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και του Φωτοτυπικού. Το υφιστάμενο χώρισμα είναι πρόχειρο και δεν προσφέρει την απαιτούμενη ηχομόνωση. ΕΠΕΙΓΟΝ

1 Επισυνάψτε τεχνική έκθεση, μελέτη, σχέδια κατά περίπτωση

2 Θα πρέπει να καταγράφεται οπωσδήποτε η αιτιολόγηση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών από τα συνεργεία Τ.Υ

χώρο για την πραγματοποίηση των δικών τους προμετρήσεων, βάση των οποίων θα δοθούν οι προσφορές τους. - Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατόπιν συνεννοήσεως με τις προϊσταμένες των τμημάτων ώστε οι χώροι να είναι καθαροί, προσπελάσιμοι και απόλυτα ασφαλείς για την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων.	
---	--

11