



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)-Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.
Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας
Θεσσαλονίκης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Πληροφορίες: Αθανασιάδης Ιωάννης
Τηλ 2313 324116
e-mail: michanikos1@psychothes.gr
www. psychothes.gr
Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης(πρώην Λαγκαδά 196)
Τ.Κ. 564 29 Σταυρούπολη

Θεσσαλονίκη: 18 /02/2026
Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: Γρ. Προμηθειών ΠΝΜΨΥΘ

ΘΕΜΑ: Α) Τοποθέτηση αντικουνοπικών σιτών σε όλα τα παράθυρα των χώρων των τμημάτων Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Οξέων, Παθολογικής Κλινικής Ενηλίκων, Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική κλινική Ενηλίκων Μέσης Νοσηλείας, Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική κλινική Ενηλίκων Οξέων.
Β) Τοποθέτηση κάγκελων σε παράθυρα κλινικών και τμημάτων της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης.

ΣΧΕΤ: α) Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2359/29-01-2026 πρόσκληση του Γρ. Προμηθειών

WZ

Προκειμένου να τοποθετηθούν αντικουνοπικές σίτες στα παράθυρα όλων των χώρων (δωμάτια ασθενών γραφεία ιατρών-προσωπικού κ.α.) των κλινικών Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Οξέων, Παθολογικής Κλινικής Ενηλίκων, Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική κλινική Ενηλίκων Μέσης Νοσηλείας, Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική κλινική Ενηλίκων Οξέων και κάγκελων σε παράθυρα κλινικών απαιτείται η προμήθεια και τοποθέτησή τους για την κάλυψη αναγκών τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το παρόν αφορά προμήθεια και τοποθέτηση:

Α) Αντικουνοπικών σιτών σε όλα τα παράθυρα των κλινικών Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Οξέων, Παθολογικής Κλινικής Ενηλίκων, Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική κλινική Ενηλίκων Μέσης Νοσηλείας, Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική κλινική Ενηλίκων Οξέων της ΠΝΜΨΥΘ.

Β) Κιγκλιδωμάτων σε παράθυρα στην 2^η Ειδική Μονάδα Κοινωνικής Επανάταξης Ενηλίκων, Νοσηλευτικού Σταθμού Β΄ Οξέων, Δ΄ Ψυχιατρική Ενηλίκων, διαχωριστικό κάγκελο σε μπαλκόνι του 6^{ου} ορόφου στο κτίριο της Αγίας Σοφίας 82Γ, κάγκελο σε παράθυρο του ΚΟΚΕΨΥΠΕ και σε παράθυρα της Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική κλινική Ενηλίκων και Μέσης Νοσηλείας.

Α) Οι σίτες προορίζονται για προστασία από έντομα, επιτρέποντας ταυτόχρονα τον φυσικό αερισμό. Θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε παράθυρα αλουμινίου με στερέωση σταθερή και ασφαλής, με απόλυτη εφαρμογή στο άνοιγμα, χωρίς κενά που επιτρέπουν την διέλευση εντόμων.

- Οι σίτες να είναι σταθερού τύπου (σε παράθυρα) και ανοιγόμενες (στις πόρτες) με πλαίσιο αλουμινίου βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή λευκή ή καφέ ανάλογα με το χρώμα των κουφωμάτων.

- Η τοποθέτηση των σιτών θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης σφράγιση των ανοιγμάτων.
- Στο κάτω μέρος του πλαισίου της σίτας , θα υπάρχουν οπές για την απορροή των υδάτων που πιθανόν θα εγκλωβίζονται μεταξύ του πλαισίου του παραθύρου και του πλαισίου της σίτας.

Β) Τα κιγκλιδώματα ή σιδεριές ασφαλείας προορίζονται σε κουφώματα παραθύρων θαλάμων των κλινικών για προστασία από παραβίαση και πτώση ασθενών. Τα κιγκλιδώματα θα είναι σταθερά και τα κενά μεταξύ των ράβδων θα είναι < ή ίσο με 15cm κατόπιν συνεννόησης με την εκάστοτε κλινική.

Τα κιγκλιδώματα θα αντέχουν σε προσπάθεια παραβίασης.

Δεν επιτρέπονται αιχμηρές άκρες ή προεξοχές.

Η βαφή θα είναι ομοιόμορφη χωρίς φουσκώματα.

Οι διαστάσεις που δίνονται είναι ενδεικτικές . **Οι ακριβείς μετρήσεις θα γίνουν από τον Ανάδοχο.**

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών αρίστης ποιότητας επί τόπου του έργου, η χρήση ικριωμάτων εφόσον απαιτείται καθώς και οι οποιεσδήποτε τυχόν αποκαταστάσεις κακώσεων ή μερεμετιών και κάθε εργασία κύρια και βοηθητική σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Μετά το πέρας των εργασιών θα καθαριστούν οι επιφάνειες, θα συσσωρευτούν τα άχρηστα υλικά προς φόρτωση και θα απομακρυνθούν σε χώρο που επιτρέπεται από τις Αρχές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Στην τιμή περιλαμβάνονται η μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης εκτός της πόλης σε χώρο που επιτρέπεται από τις Αρμόδιες Αρχές ,η προμήθεια και τοποθέτηση αντικουνοπικών σιτών σταθερών ή ανοιγόμενων και κιγκλιδωμάτων, μικροϋλικά (κόλλες, στόκος), ο καθαρισμός του χώρου και η παράδοση αυτού έτοιμου για λειτουργία και ότι άλλο χρειαστεί σε συνεργασία με το Τεχνικό τμήμα της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης για την πλήρη και σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τα τεχνικά έργα. Όλα τα υλικά θα είναι Α! διαλογής και αρίστης ποιότητας. Η τιμολόγηση των εργασιών γίνεται με τιμή κατ' αποκοπή για το σύνολο των εργασιών και περιλαμβάνει και όλες τις εργασίες, υλικά και μικροϋλικά που τυχόν δεν αναφέρονται αλλά κρίνονται απαραίτητες για την ολοκληρωμένη κατασκευή και λειτουργία κάθε εργασίας, τουλάχιστον σε σχέση με τους υπό διαμόρφωση χώρους που περιλαμβάνονται στο έργο και την προβλεπόμενη λειτουργία τους.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πριν την υποβολή των προσφορών τους, είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν το χώρο για την πραγματοποίηση των δικών τους προμετρήσεων, βάση των οποίων θα δοθούν οι προσφορές τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α) ΣΙΤΕΣ:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (58X177))cm ΓΡ.ΠΡΟΙΣΤΑΜ	1
2	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (77X177))cm ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ	1
3	ΣΙΤΑ ΚΑΘΕΤ. Fiberglass ΠΟΡΤΑ (83X210) cm ΚΑΦΕ	1
4	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (82X177))cm ΔΩΜΑΤΙΑ 1,2	2
5	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΟΡΤΑ (78X206))cm ΔΩΜΑΤΙΟ 1 ,6 ,7	3
6	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΟΡΤΑ (77X206))cm ΔΩΜΑΤΙΟ 2, 5	2

7	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (80X177))cm ΔΩΜΑΤΙΟ 3	1
8	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (72X177))cm ΔΩΜΑΤΙΟ 4	1
9	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (83X177))cm ΔΩΜΑΤΙΟ 5	1
10	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (81X177))cm ΔΩΜΑΤΙΟ 6	1
11	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (76X177))cm ΔΩΜΑΤΙΟ 7	1
12	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (76X191))cm ΓΡΑΦΕΙΟ	1
13	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (60X191))cm ΓΡΑΦΕΙΟ	1
14	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (122X191))cm ΓΡΑΦΕΙΟ	1
15	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (120X170))cm ΓΡΑΦΕΙΟ	1
16	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (123X191))cm ΓΡΑΦΕΙΟ	1
	ΣΥΝΟΛΟ	20

Β' ΠΑΝ/ΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΡΕΤ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (160X120)cm ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ	12
2	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΡΕΤ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (85X117)cm ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ	2
3	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (84X120)cm ΓΡ.ΠΡΟΙΣΤΑΜ.	1
4	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (84X135)cm ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑΤΡ.	2
5	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (215X150)cm ΚΟΥΖΙΝΑ	1
6	ΣΙΤΑ ΚΑΘΕΤ. Fiberglass ΠΟΡΤΑ.ΛΕΥΚΗ (126X218) ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΤΕΡ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ	1
7	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (48X93)cm WC	1
8	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (87X45)cm WC	1
	ΣΥΝΟΛΟ	21

Β' ΠΑΝ/ΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΡΕΤ ΛΕΥΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (85X126)cm ΣΕ ΔΩΜΑΤ.ΑΣΘΕΝΩΝ	25
2	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΛΕΥΚΗ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (115X126) cm ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ	1
3	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΛΕΥΚΗ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (95X146) ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	1
4	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΛΕΥΚΗ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (120X126) cm ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ	1
5	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΛΕΥΚΗ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (145X126) cm ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ	1
6	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΛΕΥΚΗ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (106X126) cm ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ	1
7	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΛΕΥΚΗ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (144X126) cm ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ	1
	ΣΥΝΟΛΟ	31

Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΡΕΤ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΦΕ (240X170)cm ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ	17
2	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΦΕ (240X170)cm ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ	10
3	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΦΕ (64X56)cm ΣΕ WC ΚΑΙ ΝΤΟΥΖ	3
	ΣΥΝΟΛΟ	30

Β' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΡΕΤ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (239X92)cm ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ	14
2	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΦΕ (239X170)cm ΝΟΣ.ΣΤΑΘΜΟΣ	1

3	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (239X170)cm ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ	7
4	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΡΕΤ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (239X0,42)cm ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ	3
5	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΡΕΤ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (151X 60)cm ΠΡΟΘ.ΤΡΑΠΕΖΑ	1
6	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (55X57)cm ΣΕ WC	2
7	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (64X56)cm ΣΕ ΝΤΟΥΖ	1
	ΣΥΝΟΛΟ	29

Γ΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΡΕΤ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΦΕ (239X170)cm ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ	14
2	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΦΕ (239X170)cm ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ	6
3	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΦΕ (60X57)cm ΣΕ WC ΚΑΙ ΝΤΟΥΖ	6
4	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΦΕ (63X57)cm ΣΕ WC ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2
	ΣΥΝΟΛΟ	28

Δ΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΡΕΤ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (101X130)cm ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ	17
2	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (83X167)cm ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ	2
3	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (85X167)cm ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ	3
4	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (84X167)cm ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ	1
5	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ ΡΕΤ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (100X129)cm ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ	2
6	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (162X167)cm ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ	1
7	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (60X56)cm ΣΕ WC	3
8	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (75X54)cm	3
9	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (71X53)cm ΣΕ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ	1
10	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ 160X170)cm Ν. ΣΤΑΘΜΟΣ	1
11	ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ Fiberglass ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΛΕΥΚΗ (103X170)cm Ν.ΣΤΑΘΜΟΣ	1
	ΣΥΝΟΛΟ	35

Β) ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

2η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΑΣΙΦ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ WC (85X152) cm	5
	ΣΥΝΟΛΟ	5

Β΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΑΣΙΦ (240X170) cm ΚΑΦΕ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ	1
	ΣΥΝΟΛΟ	1

Δ΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΑΣΙΦ (130X176)cm ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ	13
	ΣΥΝΟΛΟ	13

Β΄ ΠΑΝ/ΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΑΣΙΦ (85X180) cm ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ	4
	ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΑΣΙΦ (105X180) cm ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ	2
	ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΑΣΙΦ (120X180) cm ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ	1
	ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΑΣΙΦ (88X180) cm ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ	3
	ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΦΥΣΟΥΝΑ (1,26X2,60) ΛΕΥΚΟ	1
1	ΣΥΝΟΛΟ	11

Β΄ ΠΑΝ/ΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΑΣΙΦ (85X180) cm ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ	8
2	ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΑΣΙΦ (115X180) cm ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ	1
	ΣΥΝΟΛΟ	9

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 52 (4^ο ΟΡΟΦΟΣ ΚΟΚΕΨΥΠΕ)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΑΣΙΦ (240X170) cm ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ	1
	ΣΥΝΟΛΟ	1

Β΄ ΜΟΨΑΤ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΧΡΩ ΜΑ ΜΑΥΡΟ (200X150)cm	1
	ΣΥΝΟΛΟ	1

Ο ανάδοχος θα υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αμοιβή:

- 1) να αποκαταστήσει πλήρως τυχόν μικροφθορές που θα προκληθούν στην τοιχοποιία ή το δάπεδο ώστε η εγκατάσταση να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση χωρίς να διαφέρει από την πρότερη κατάσταση ως προς την αισθητική
- 2) να χρησιμοποιήσει μόνο δικό του εργατικό προσωπικό κάθε ειδικότητας που θα απαιτηθεί χωρίς συμμετοχή της οικείας τεχνικής υπηρεσίας
- 3) να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που ορίζει η νομοθεσία για την προστασία και ασφάλεια σε εργοτάξια κατά τη διάρκεια των εργασιών (αποκλειστική ευθύνη για εργατικά ατυχήματα) και να μεριμνά για την καθαριότητα του εργοταξίου του κάθε μέρα με τη λήξη της εργασίας
- 4) να εργαστεί σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο της κλινικής
- 5) να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες (προμήθεια και εγκατάσταση) με βάση την καλή τεχνική και πρακτική σε χρόνο έως 20 ημερολογιακών ημερών
- 6) να διαθέσει υλικά που να είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα

Επίσης:

1. Οι επεμβάσεις για την εκτέλεση των εργασιών θα προγραμματίζονται με βάση εντολή εκτέλεσης της υπηρεσίας.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον την τεχνική υπηρεσία για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε ημέρες αργίας.
3. Αν απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο λειτουργίας των υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτά θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να είναι ασφαλείς και να μη ενοχλούνται ασθενείς και προσωπικό. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες.
4. Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία εκτός των χώρων (στους οποίους εκτελούνται εργασίες). Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων.
5. Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους της τεχνικής υπηρεσίας και της δομής για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα. Οι εργασίες θα εκτελούνται πάντα με εντολή της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του τμήματος (Δ/ντές – Προϊσταμένη).
6. Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης κοινού και προσωπικού θα πρέπει να είναι καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι και απόλυτα ασφαλείς για την απρόσκοπτη λειτουργία των κτιρίων .